

Zamawiający:

Gmina Raba Wyżna

34-721 Raba Wyżna 41

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania pn.:

**Przebudowa drogi gminnej 3364031K Kumorówka w km od 0+000,00 do km 0+475,00
w miejscowości Raba Wyżna, Gmina Raba Wyżna**

nr ref.: ZP.271.1.2024

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:

Pytania od Wykonawcy nr 1:

Zwracam się z zapytaniem o wyjaśnienie nieścisłości związanych z dokumentacją przetargową:

W przedmiarze robót (załącznik 2.1) warstwy konstrukcyjne nawierzchni wynoszą: - geowłóknina - Podbudowa z kruszyw naturalnych warstwa dolna grubości 50cm (20cm – krotność 2,5) - Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa górna grubości 22cm (10cm – krotność 2,2) - Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno bitumicznych 8cm (4cm – krotność 2) - Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno bitumicznych 4cm

W zgłoszeniu robót (załącznik 2.2) na przekroju poprzecznym typowym (strona 8) warstwy konstrukcyjne nawierzchni wynoszą: - Podbudowa z kruszyw tłuczeń warstwa dolna grubości 50cm - Podbudowa z kruszyw tłuczeń warstwa górna grubości 7cm - Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno bitumicznych 6cm - Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno bitumicznych 5cm

Natomiast w zgłoszeniu robót (załącznik 2.2) w konstrukcji nawierzchni (strona 11) warstwy konstrukcyjne nawierzchni wynoszą: - Podbudowa z kruszyw łamanych grubości 50cm - Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P grubości 7cm - Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno bitumicznych 6cm - Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno bitumicznych 5cm

Którą z konstrukcji nawierzchni należy wycenić?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że konstrukcję nawierzchni należy wycenić, zgodnie z przedmiarem robót.

Pytania od Wykonawcy nr 2:

Czy Zamawiający dopuści zmianę technologii wykonania:

Z:

- Separacja warstw gruntu, geowłóknina układana prostopadle do osi drogi, sposobem mechanicznym
- Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm Krotność=2,5

Na:

- Stabilizacja podłoża spoiwem hydraulicznym przy użyciu zespołu do stabilizacji - grunt rodzimy do $R_m=2,5$ MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 35 cm
- Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15 cm

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że związku występowaniem wysokiego poziomu wód gruntowych oraz brakiem możliwości wykonania odwodnienia liniowego wzdłuż w/w drogi **nie jest dopuszczalna zmiana technologii.**

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski wykonawców, a także wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert. Zgodnie z dyspozycją art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (systemu teleinformatycznego) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania. Na stronie internetowej udostępniona zostaje również zmiana treści SWZ razem z wyjaśnieniami i odpowiedziami na wnioski wykonawców, bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian.

Wójt Gminy Raba Wyżna
mgr Andrzej Dziwisz
[Podpis elektroniczny]