

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU URZĘDU GMINY W RABIE WYŻNEJ		
1	Element	Pomieszczenie biurowe - poddasze		
1.1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,20*2,90	12,180000	
		RAZEM:	12,180000	m2
1.2	SEK 204/105/1	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią ochronną z tworzywa sztucznego		
	Wyliczenie ilości robót:			
	drzwi	1,40*2,00*2+1,00*2,00+0,90*2,00*2	11,200000	
		RAZEM:	11,200000	m2
1.3	NNRNKB 202/2026/3	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych i płyt OSB na rusztach metalowych 2-warstwowe z pokryciem 2-stronnym, ruszt 100 - poszycie z płyty OSB gr. 18 mm + płyta gipsowo - kartonowa gr. 12,5 mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
	ścianka	4,20*2,90	12,180000	
	drzwi	-0,90*2,00	-1,800000	
	na światła	-1,20*0,60*2	-1,440000	
		RAZEM:	8,940000	m2
1.4	KNR 202/613/6	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 100 mm, pionowa z płyt układanych na sucho - wygłuszenie ścianki działowej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		8,940	8,940000	
		RAZEM:	8,940000	m2
1.5	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 - ściany		
	Wyliczenie ilości robót:			
		8,94*2	17,880000	
		RAZEM:	17,880000	m2
1.6	NNRNKB 202/2013/4	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5' m2, (grubość 3' mm) na płytach gipsowych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		8,94*2	17,880000	
		RAZEM:	17,880000	m2
1.7	KNR 202/1017/2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6' m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
	drzwi	0,90*2,00	1,800000	
		RAZEM:	1,800000	m2
1.8	KNR 202/1016/2 (1)	Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD7, grunt ftalowy + farba ftalowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt
1.9	KNRW 202/1018/2 (1)	Naświetla z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, 120x60 cm - 2 szt		
	Wyliczenie ilości robót:			
	na światła	1,20*0,60*2	1,440000	
		RAZEM:	1,440000	m2
1.10	KNRW 202/1124/6	Listwy przyściennie, z tworzyw sztucznych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,20*2	8,400000	
		-0,90*2	-1,800000	
		RAZEM:	6,600000	m
1.11	KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach		
	Wyliczenie ilości robót:			
	ściany	(4,20*2+2,90*2)*2,90	41,180000	
	drzwi	-1,40*2,00*2-1,00*2,00	-7,600000	
		RAZEM:	33,580000	m2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.12	KNR 401/713/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach		
	Wyliczenie ilości robót:			
	strop + skos	2,90*3,00+2,90*3,50	18,850000	
		RAZEM:	18,850000	m2 18,850
1.13	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 - ściany		
	Wyliczenie ilości robót:			
	ściany	(4,20*2+2,90*2)*2,90	41,180000	
	drzwi	-1,40*2,00*2-1,00*2,00	-7,600000	
	nowa ścianka G-K	8,94*2	17,880000	
		RAZEM:	51,460000	m2 51,460
1.14	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 - stropy i skosy		
	Wyliczenie ilości robót:			
	strop + skos	2,90*3,00+2,90*3,50	18,850000	
		RAZEM:	18,850000	m2 18,850
1.15	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
	Wyliczenie ilości robót:			
	ściany	(4,20*2+2,90*2)*2,90	41,180000	
	drzwi	-1,40*2,00*2-1,00*2,00	-7,600000	
	nowa ścianka G-K	8,94*2	17,880000	
		RAZEM:	51,460000	m2 51,460
1.16	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne		
	Wyliczenie ilości robót:			
	strop + skos	2,90*3,00+2,90*3,50	18,850000	
		RAZEM:	18,850000	m2 18,850
1.17	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie wentylacji w pomieszczeniu rurami Spiro z podłączeniem do istniejącego kanału wentylacji grawitacyjnej + zabudowa g-k kanału		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl 1,000
1.18	KNR 518/1106/2	Wypusty wykonane przewodami YDY w ścianie p. t., przełącznik świecznikowy dla oświetlenia pomieszczenia R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt 1,000
1.19	KNR 518/1106/4	Wypusty wykonane przewodami YDY w ścianie p. t., gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe 10`A/Z - 3x gniazdo R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt 1,000
1.20	KNR 403/606/5	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym, względnie z tworzyw sztucznych, oprawa 2x40`W na oprawy LED		
	Wyliczenie ilości robót:			
	oprawy	6	6,000000	
		RAZEM:	6,000000	szt 6,000
1.21	KNR 402/516/4	Wymiana grzejnika stalowego 2-płytowego - dopasowanie mocy grzejnika do pomieszczenia		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl. 1,000
1.22	Kalkulacja indywidualna	Wymiana uszczelek w oknach dachowych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1+1	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	szt 2,000
2	Element	Archiwum - poddasze		
2.1	KNR 401/211/1	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1`cm, na ścianach lub podłogach - powierzchnia posadzki do wyrównania po belkach drewnianych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(4,60*2+3,90*2)*0,20	3,400000	
		RAZEM:	3,400000	m2 3,400
2.2	KNR 21/4002/8	Konstrukcje szkieletowe, oczepty pojedyncze, szerokość 150-160`mm - uzupełnienie konstrukcji szkieletowej słupami drewnianymi 160 mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,80*(2+2+4+4)	33,600000	
		RAZEM:	33,600000	mb 33,600

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.3	KNR 21/4002/8	Konstrukcje szkieletowe, ociepy pojedyncze, szerokość 150-160 mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,60*2+3,90*2	17,000000	
		RAZEM:	17,000000	mb 17,000
2.4	KNR 21/4003/8	Konstrukcje szkieletowe, nadproża złożone, wysokość 150-160 mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,20	1,200000	
		RAZEM:	1,200000	mb 1,200
2.5	KNR 202/613/6	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 160 mm, pionowa z płyt układanych na sucho - wygłuszenie ścianki działowej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(4,60*2+3,90*2)*2,80	47,600000	
		-0,90*2,00	-1,800000	
		RAZEM:	45,800000	m2 45,800
2.6	KNR 21/4004/6 (3)	Poszycie ścian szkieletowych, ściany z płyt OSB gr. 18 mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		45,80*2	91,600000	
		RAZEM:	91,600000	m2 91,600
2.7	KNR 21/4005/1	Stropy drewniane, belki stropowe, szerokość do 160 mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,00*7	28,000000	
		RAZEM:	28,000000	mb 28,000
2.8	KNR 202/2006/4 (2)	Analogia: Okładziny pojedyncze z płyt OSB na stropach, na rusztach, płyty OSB grubości 18 mm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		17,94	17,940000	
		RAZEM:	17,940000	m2 17,940
2.9	KNR 15/517/1	Ułożenie na stropie ekranu zabezpieczającego z folii paroizolacyjnej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		17,94	17,940000	
		RAZEM:	17,940000	m2 17,940
2.10	KNR 202/613/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 160 mm, pozioma z płyt układanych na sucho, 1 warstwa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		17,94	17,940000	
		RAZEM:	17,940000	m2 17,940
2.11	KNR 15/517/1	Ułożenie na stropie ekranu zabezpieczającego z folii aluminiowej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		17,94	17,940000	
		RAZEM:	17,940000	m2 17,940
2.12	KNR 202/9010/1 (1)	Drzwi wejściowe 1- skrzydłowe pełne, antywłamaniowe, z zamkiem na kod i kartę dostępu		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,90*2,00	1,800000	
		RAZEM:	1,800000	m2 1,800
2.13	KNR 518/1106/2	Wypusty wykonane przewodami YDY w ścianie p. t., przełącznik świecznikowy dla oświetlenia pomieszczenia R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt 1,000
2.14	KNR 518/1106/4	Wypusty wykonane przewodami YDY w ścianie p. t., gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe 10 A/Z - 3x gniazdo R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	szt 2,000
2.15	KNR 518/1106/4	Wypusty wykonane przewodami YDY w ścianie p. t., oprawa LED R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4	4,000000	
		RAZEM:	4,000000	szt 4,000
2.16	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - dodatkowa czujka ppoż		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl 1,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.17	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż klimatyzacji		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl 1,000
2.18	Kalkulacja indywidualna	Wydłużenie sieci lan kabel 4x30m, wydłużenie kabla optycznego 30 m, w tym dwa przebiecia w ścianie	kpl	1
3	Element	Przejście pomiędzy pomieszczeniami - poddasze		
3.1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,60*2,90*2	26,680000	
		RAZEM:	26,680000	m2 26,680
3.2	SEK 204/105/1	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią ochronną z tworzywa sztucznego		
	Wyliczenie ilości robót:			
	okna	1,30*0,70*2*2	3,640000	
	drzwi	0,90*2,00*2	3,600000	
		RAZEM:	7,240000	m2 7,240
3.3	KNR 401/701/2	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 m ² , z zaprawy cementowo-wapiennej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,15*1,10*2	4,730000	
		RAZEM:	4,730000	m2 4,730
3.4	KNR 401/329/2	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość do 1/2 cegły		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,15*1,05	2,257500	
		RAZEM:	2,257500	m2 2,258
3.5	KNR 401/347/9	Skucie nierówności do 4 cm na ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo - wapiennej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(2,10*2+1,05)*0,12	0,630000	
		RAZEM:	0,630000	m2 0,630
3.6	TZKNBK 1/504/1	Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu w jednym poziomie na odległość do 10m		
	Wyliczenie ilości robót:			
	tynk	4,73*0,03	0,141900	
	ciana	2,258*0,12	0,270960	
		RAZEM:	0,412860	m3 0,413
3.7	TZKNBK 1/504/2	Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu. Dodatek za każde dalsze 10m przeniesienia w poziomie		
	Krotność=6,00			
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,413	0,413000	
		RAZEM:	0,413000	m3 0,413
3.8	TZKNBK 1/504/3	Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu. Dodatek do kol. 1 i 2 za każde 10m przeniesienia w warunkach utrudnionych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,413	0,413000	
		RAZEM:	0,413000	m3 0,413
3.9	TZKNBK 1/504/5	Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu. Dodatek za każdy 1m wysokości znoszenia		
	Krotność=9,00			
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,413	0,413000	
		RAZEM:	0,413000	m3 0,413
3.10	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,413	0,413000	
		RAZEM:	0,413000	m3 0,413
3.11	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km		
	Krotność=9,00			
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,413	0,413000	
		RAZEM:	0,413000	m3 0,413
3.12	KNR 401/313/4	Obsadzenie nadproża prefabrykowanego		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,50	1,500000	
		RAZEM:	1,500000	m 1,500

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.13	KNR 401/708/1 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 15 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,10*2+1,10	5,300000	
		RAZEM:	5,300000	m
4	Element	Sala obsługi - parter		
4.1	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg		
		Wyliczenie ilości robót:		
		11,45*8,30	95,035000	
		RAZEM:	95,035000	m2
4.2	SEK 204/105/1	Zabezpieczenie stolarki okiennej folią ochronną z tworzywa sztucznego		
		Wyliczenie ilości robót:		
		okna 1,80*1,50*5	13,500000	
		drzwi 1,40*2,00	2,800000	
		RAZEM:	16,300000	m2
4.3	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej - przyjęto 50% powierzchni do skucia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(11,45+4,60)*2,50*0,50	20,062500	
		RAZEM:	20,062500	m2
4.4	KNR 929/108/1	Rozbiórka sufitów podwieszanych - częściowa przy ścianach tynkowanych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		kasetony - 2 moduły na szerokość (11,45+4,60)*1,20	19,260000	
		RAZEM:	19,260000	m2
4.5	TZKNBK 1/504/1	Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu w jednym poziomie na odległość do 10m		
		Wyliczenie ilości robót:		
		20,063*0,03	0,601890	
		RAZEM:	0,601890	m3
4.6	TZKNBK 1/504/2	Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu. Dodatek za każde dalsze 10m przeniesienia w poziomie		
		Krotność=3,00		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,602	0,602000	
		RAZEM:	0,602000	m3
4.7	TZKNBK 1/504/3	Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu. Dodatek do kol. 1 i 2 za każde 10m przeniesienia w warunkach utrudnionych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,602	0,602000	
		RAZEM:	0,602000	m3
4.8	TZKNBK 1/504/5	Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu. Dodatek za każdy 1m wysokości znoszenia		
		Krotność=3,00		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,602	0,602000	
		RAZEM:	0,602000	m3
4.9	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,602	0,602000	
		RAZEM:	0,602000	m3
4.10	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km		
		Krotność=9,00		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,602	0,602000	
		RAZEM:	0,602000	m3
4.11	KNR 401/711/2 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2 m2 (w 1 miejscu)		
4.12	KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach - reszta istniejących tynków		
		Wyliczenie ilości robót:		
		stare tynki (11,45*2+8,30*2)*2,50	98,750000	
		nowe tynki -20,063	-20,063000	
		RAZEM:	78,687000	m2
4.13	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17		
		Wyliczenie ilości robót:		
		stare tynki (11,45*2+8,30*2)*2,50	98,750000	
		nowe tynki 20,063	20,063000	
		RAZEM:	118,813000	m2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4.14	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		stare tynki (11,45*2+8,30*2)*2,50	98,750000	
		nowe tynki 20,063	20,063000	
		RAZEM:	118,813000	m2 118,813
4.15	KNRW 202/2702/1	Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - ponowny montaż, płyty z demontażu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		kasetony - 2 moduły na szerokość (11,45+4,60)*1,20	19,260000	
		RAZEM:	19,260000	m2 19,260
4.16	Kalkulacja indywidualna	Regulacja okien wraz z uszczelnieniem o ile pozwoli na to istniejąca stolarka	kpl	5,00
4.17	Kalkulacja indywidualna	Wypełnienie istniejącej szczeliny dylatacyjnej materiałem plastycznym na elewacji budynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,50	5,500000	
		RAZEM:	5,500000	mb 5,500
5	Element	Pomieszczenie 3-01		
5.1	NNRNKB 202/2013/4	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na płytach gipsowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,4*0,5	2,700000	
		RAZEM:	2,700000	m2 2,700
5.2	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 - ściany		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany (5,3*2,8)*2+(5,6*2,8)*2	61,040000	
		okna -(1,9*1,4)*2	-5,320000	
		RAZEM:	55,720000	m2 55,720
5.3	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 - stropy i skosy		
		Wyliczenie ilości robót:		
		55,720	55,720000	
		RAZEM:	55,720000	m2 55,720
5.4	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		55,720	55,720000	
		RAZEM:	55,720000	m2 55,720
5.5	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		strop + skos 55,720	55,720000	
		RAZEM:	55,720000	m2 55,720